



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
Министр здравоохранения

А.А. Цуркан А.А. Цуркан

2020г.

Дефектный акт №

«Строительство кислородной станции главного корпуса ГУ "Республиканская клиническая больница" по адресу г.Тирасполь, ул.Мира, 33, в том числе проектные»

158226,97.р

№п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Монтаж разрядной перепускной рампы типа РП 02х8 (кислород) с автоматическим переключением с основного плеча на резервное, в составе:	к-т	1 ✓
2	Монтаж трубопровода из стальных труб монтируемые из готовых узлов, Дн 20мм	тн	0,054 ✓
3	Монтаж трубопровода из стальных труб монтируемые из готовых узлов, Дн 32мм	тн	0,081 ✓
4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	100м2	0,05 ✓
5	Окраска металлических поверхностей 2 раза краской БТ-177	100м2	0,05 ✓

Главный врач ГУ "РКБ"

Начальник тех отдела



В.Д. Пелин В.Д. Пелин

С. Л. Якобенко

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
Министр здравоохранения

А.А. Цуркан

2020г.

Дефектный акт №

«Строительство кислородной станции главного корпуса ГУ "Республиканская клиническая больница" по адресу г.Тирасполь, ул.Мира, 33, в том числе проектные»

271 606,86.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1	Копание ям для фундаментов здания и крыльца вручную	100м3	✓ 0,05
2	Устройство фундаментов-столбов под здание кислородной, бетон М-150	м3	✓ 3,0
3	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Зд1)	тн	✓ 0,1575
4	Устройство монолитного ж/б перекрытия по стальным балкам толщ 100 мм, бетон М-200	м3	✓ 1,25
5	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ. 30 мм из раствора М-150	100м2	✓ 0,1075
6	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мн1, поз.г)	тн	✓ 0,1025
7	Устройство мелких покрытий из оцинкованной кровельной стали (свесы, накладки, углы, борта и обрамление отверстия)	100м2	✓ 0,2
8	Устройство фундаментов под крыльцо и рампу, бетон М-150	м3	✓ 2,8
9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	100м2	✓ 1,14
10	Окраска металлических поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	100м2	✓ 1,15
11	Монтаж металлических стоек	тн	✓ 1,205
12	Монтаж металлических балок	тн	✓ 0,8875
13	Монтаж металлических связей	тн	✓ 0,4075
14	Монтаж металлических балок покрытия	тн	✓ 0,11
15	Монтаж металлических связей покрытия	тн	✓ 0,1475
16	Монтаж стен из многослойных панелей "Сэндвич"	100м2	✓ 0,608
17	Монтаж кровли из многослойных панелей "Сэндвич"	100м2	✓ 0,163
18	Монтаж металлического дверного блока	100м2	✓ 0,068
19	Монтаж металлических стоек (крыльцо и рампа)	тн	✓ 0,124
20	Монтаж металлических балок	тн	✓ 0,416
21	Монтаж крыльца и рампы с ограждением	тн	✓ 1,068
Земляные работы			
22	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений грунт II группы (под заземление и трубопровод)	100м3	✓ 0,32
23	Засыпка вручную траншеи грунт I группы	100м3	✓ 0,32
Разборка и восстановление дорожного покрытия			
24	Разборка асфальтобетонного покрытия т=100мм	100м3	✓ 0,048
25	Разборка щебеночного основания т=200мм	100м3	✓ 0,096
26	Планировка грунта под покрытие вручную	100м2	✓ 0,48

27	Устройство щебеночного основания толщ. 20см см из щебня М-400	100м2	0,48 ✓
28	Асфальтобетонное покрытие дорог из крупнозернист. асфальтобетона толщ. 6 см - нижний слой	100м2	0,48 ✓
29	асфальтобетонное покрытие дорог из мелкозерн. асфальтобетона толщ. 4 см - верхний слой	100м2	0,48 ✓

Главный врач ГУ "РКБ"

Начальник тех отдела



В.Д. Пелин

С.Л. Якобенко

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
Министр здравоохранения

А.А. Дуркан

2020г.

Дефектный акт №

Строительство кислородной станции главного корпуса ГУ "Республиканская клиническая больница"
по адресу г.Тирасполь, ул. Мира, 33 в том числе проектные работы

№п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Щит освещения ЩО			
1	Щит освещения с автомат.выкл.на ток до 100А, до 6 групп	100шт	0,01
2	Щит освещения на 395х310х150 IP31	шт	1
3	Короб-канал для прокладки проводов	10м	8
4	Короб-канал 40х25мм	10м	0,4
5	Короб-канал 25х16мм	10м	0,4
Электроосветительная арматура			
6	Светильник для лампы накаливания	100шт	0,02
7	Светильник для лампы накаливания НББ 64-1х100	шт	2
8	Лампа накаливания 100Вт	10шт	0,2
9	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	100шт	0,02
10	Выключатель клавишный	шт	2
Провода и кабели			
11	Кабель, затягиваемый в проложенные трубы, короба, масса 1м до 1кг	100м	2,16
12	Кабель двух-,четырежильный с креплением накладными скобами сеч.до 10мм2	100м	0,88
13	Кабель силовой ВВГ-1.0 сеч.2х2,5мм2	1000м	0,09
14	Кабель силовой ВВГ-0,66 сеч.3х1,5мм2	1000м	0,06
15	Кабель контрольный КВВГ-1.0 сеч.7х1,0мм2	1000м	0,16
16	Монтаж трубы гофрированной Д16мм	100м	0,4
17	Труба гофрированная Д 16мм	1000м	0,04
18	Труба стальная с креплением Д20мм	100м	0,04
19	Труба стальная Ду20мм	м	4
20	Присоединение жил.проводов и кабелей к приборам и аппаратам сеч.до 6 мм2	100шт	0,4
21	Разделка кабельная сеч.до 2,5 мм2 к-во жил до 7	шт	4
Заземление			
22	Заземлитель вертикальный из круглой стали Д 16мм	10шт	0,3
23	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сеч.160 мм2	100м	0,12
24	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сеч. 100 мм2	100м	0,45

Главный врач ГУ "РКБ"

Начальник тех отдела



В.Д. Пелин

С. Л. Якобенко