



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя Правительства ПМР,  
Министр здравоохранения ПМР

А.А. Цуркан



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ  
по реконструкции ГУ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"  
(отопление)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	3	4	5
<b>Раздел 1.</b>			
<b>Демонтажные работы</b>			
	разборка трубопроводов на сварке диам.до50мм	100м	4,97
	демонтаж радиаторов весом до 80кг	100шт	0,34
<b>Отопление</b>			
	Прокладка трубопроводов полипропиленовых д. 25 мм	м	166,4
	Прокладка трубопроводов полипропиленовых д. 32 мм	м	280,8
	Прокладка трубопроводов полипропиленовых д. 50 мм	м	33,99
	Прокладка трубопроводов полипропиленовых д. 75 мм	м	76,5
	установка кранов маевского	шт	34
	установка радиаторов отопит систем	экм	95,85
	установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диам до 25мм	шт	138
	установка кранов шаровых, д.75мм	шт	2
Итого прямые затраты по разделу 1			

Составил гвистарс

Проверил rs

Председатель комиссии по контролю за состоянием  
зданий и сооружений

Н.А. Осадченко

Члены комиссии:

В.Я. Цыстарь

Л.Н.Аврам-Визитиу



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач ГУ "РКВД"  
Г.И. Бузук

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя Правительства ПМР,  
Министр здравоохранения ПМР

  
А.А. Цуркан



### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

по реконструкции ГУ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"

(ХВС, ГВС)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	3	4	5
<b>Раздел 1.</b>			
<b>Замена системы ХВС, ГВС</b>			
	установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диам до 25мм	шт	33
	разборка трубопроводов на сварке диам.до50мм	100м	0,54
	разборка трубопроводов из канализационных труб	100м	1,19
	прокладка тр-ов из п/э канализ труб д.50мм	м	54
	прокладка тр-ов из п/э канализ труб д.100мм	м	65
	установка моек на два отделения	к/т	1
	установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких	к/т	2
	установка умывальника со смесителем	к/т	20
	установка унитазов со смывным бачком	к/т	5
Итого прямые затраты по разделу 1			
			%

Составил Цыстарь В.Я.

Проверил 

Председатель комиссии по контролю за состоянием  
зданий и сооружений

 Н.А. Осадченко

Члены комиссии:

 В.Я. Цыстарь

 Л.Н.Аврам-Визитиу



УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГУ "РКВД"

Е.П. Бузук

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя Правительства ПМР,  
Министр здравоохранения ПМР

А.А. Цуркан

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ


по реконструкции ГУ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"  
(электричество)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	3	4	5
<b>Раздел 1.</b>			
1	Установка щитка силового ВРУ, ЩР,ЩО	шт	7
2	Металлический навесной корпус 395x10x150 мм	шт	7
3	Автомат одно-двух-трехполюсный устанавливаемый на конструкции на ток до 25 А	шт	71
4	Выключатель автоматический число полюсов-1, номинальный ток до 25 А	шт	71
5	Автомат одно-двух-трехполюсный устанавливаемый на конструкции на ток до 63 А	шт	10
6	Выключатель автоматический число полюсов-3, номинальный ток до 63 А	шт	10
7	предохранитель (доустановка)	шт	3
8	предохранитель плавкий ППНИ	шт	3
9	Пост управления КМИ 18А	шт	1
10	<b>Кабеля</b>		
11	Затягивание проводов в проложенные трубы суммарным сечением до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	1,771
12	Кабель ВВГнг-LS -0,66-2x1,5	км	0,230
13	Кабель ВВГнг-LS -0,66-3x1,5	км	0,530
14	Кабель ВВГнг-LS -0,66-4x1,5	км	0,110
15	Кабель ВВГнг-LS -0,66-3x2,5	км	0,710
16	Кабель ВВГнг-LS -0,66-3x4	км	0,040
17	Кабель ВВГнг-LS -0,66-5x4	км	0,030
18	Кабель ВВГнг-LS -0,66-5x6	км	0,075
19	Кабель ВВГнг-LS -0,66-1x16	км	0,010
20	кабельВВГнг LS 1-5*35	км	0,018
21	Кабель ПВЗ 1*10мм <sup>2</sup>	км	0,018
22	<b>Труба ПВХ</b>		
23	Прокладка п/э труб, коробов с неподвижным креплением диаметром условного прохода до 25 мм	100 м	17,50
24	Трубы п/э ПВХ, ПНД д. 32 мм	10 м	7,5
25	Трубы п/э ПВХ, ПНД д. 20 мм 25мм	10м	166,5
26	Короб-канал 150x100мм	10 м	1
27	<b>Светильники</b>		
28	Монтаж светильников для люминесцентных ламп в подвесных потолках, количество ламп - 1	100шт	0,740
29	Светильник светодиодный 36-54 Вт	шт	74

30	Монтаж светильников накладных плафон, сигнальный	100 шт	0,32
31	Светильник НПП	шт	32
32	Монтаж светильников эвакуационных	100 шт	0,04
33	Светильник эвакуационный светодиодный со встроенным источником питания	шт	4
34	Лампы , накаливания , линейные 9-18Вт	10шт	2,4
35	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный 150Вт	100шт	0,21
36	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный 150Вт	шт	21
37	<b>Розетки, выключатели</b>		
38	Установка выключателей утопленного вида при скрытой проводке	100шт	0,67
39	Выключатель одноклавишный для скрытой установки	шт	67
40	Выключатель двухклавишный для скрытой установки	шт	0
41	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,96
42	Розетка штепсельная для скрытой установки	шт	96
43	Коробка установочная	т. шт	0,16
44	заземлитель из полосовой стали	100м	0,32
45	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200мм, диаметром 32мм	100 шт	1,6
46	устройство ниш в кирпичных стенах глубиной 12 см	10м2	0,5
47	Пробивка борозд в кирпичных стенах, пл. сечения до 20 см2	100 м	4

Составил г.г.с.т.а.р.с.


Проверил 

Председатель комиссии по контролю  
за состоянием зданий и сооружений

 Н.А. Осадченко

Члены комиссии:

 В.Я. Цыстарь

 Л.Н. Аврам-Визитиу



УТВЕРЖДАЮ:  
 Главный врач ГУ "РКВД"  
 Государственное учреждение  
 "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  
 КОЖНО-  
 ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ  
 ДИСПАНСЕР"  
 Е.И. Бузук

СОГЛАСОВАНО:  
 Заместитель Председателя Правительства ПМР,  
 Министр здравоохранения ПМР  
 А.А. Цуркан

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

(тамбур)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	3	4	5
Раздел 1.			
	Разработка грунта вручную, грунт 2 группы	100 м3	0,0504
	Устройство фундаментных плит плоских бетонных из бетона М-150	м3	3,875
	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,01572
	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,0572
	устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	0,38
	Устройство подстилающего слоя из бетона М-150	м3	0,35
	Устройство ступеней набивных из бетона М-150	м3	0,2925
	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм из цементного раствора М-150	100 м2	0,065
	Устройство стяжек цементных, толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжек по расценке 55) до толщины 40мм	100 м2	0,065
	Устройство покрытий из плиток керамических для полов, на клею для плитки	100м2	0,065
	Монтаж опорных стоек	тн	0,09714
	Монтаж прогонов, балок, ригелей	тн	0,13
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2	0,07
	Окраска металлических поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 раза	100м2	0,07
	монтаж кровельного покрытия из профилированного листа для зданий высотой до 20м	100м2	0,086
	Изоляция поверхностей покрытий насухо теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,6
	Подшивка из плит QSB толщ. 15мм	100м2	0,065
	каркас подвесного потолка стальной	100м2	0,065
	уст-ка элементов каркасов из брусьев (исключается)	м3	-0,039
	облицовка каркасов вагонков	100м2	0,065
	Облицовка внутренних и наружных стен с карнизными, плинтусными и угловыми элементами, белыми керамическими глазурованными плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100м2	0,258

Составил Васильев

Проверил Цуркан

Председатель комиссии по контролю  
за состоянием зданий и сооружений

Н.

Н.А. Осадченко

Члены комиссии:


В.Я. Цыстарь  
Л.Н. Аврам-Визитиу

В.Я. Цыстарь

Л.Н. Аврам-Визитиу



УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГУ "РКВД"  И.П. Бузук

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя Правительства ПМР,  
Министр здравоохранения ПМР

 А.А. Цуркан

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

по реконструкции ГУ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"

(фасад)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

1	3	4	5
<b>Раздел 1.</b>			
	<b>Фасад</b>		
1	Отбивка штукатурки стен	100 м2	8,1
2	Улучшенная штукатурка фасада	100м2	8,1
3	Выравнивание поверхности кладки фасада 30мм по сетке	100м2	3,8
4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских поверхностях (сетка фасадная 145пл)	м2	810
5	Шпатлевка поверхностей фасадными шпатлевками	100м2	8,1
6	Огрунтовка стен фасада кварцевой грунтовкой	100м2	8,1
7	Нанесение декоративной штукатурки	100м2	8,1
<b>Откосы оконные и дверные</b>			
8	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	100м2	2,44
9	Шпатлевка поверхностей фасадными шпатлевками откосов	100м2	2,44
10	Огрунтовка стен откосов кварцевой грунтовкой	100м2	2,44
11	Нанесение декоративной штукатурки	100м2	2,44
<b>Облицовка керамической плиткой цоколь</b>			
12	Отбивка штукатурки стен	100 м2	0,7
13	Улучшенная штукатурка фасада	100м2	0,7
14	Облицовка цоколя керамическими глазурованными плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100м2	0,7
<b>Прочее</b>			
15	погрузка строительного мусора на автомашину	тн	45,44

16	перевозка строительного мусора на расстояние 10км	тн	45,44
17	Устройство подоконных сливов	100м2	0,158
18	Устройство желобов со свесами: подвесных	100м	0,443
19	Навеска комплекта водосточных труб	компл	6
20	разборка покрытий асфальтобетонных	100м3	0,130
21	устройство подстилающих слоев песчаных	м3	23,520
22	устройство отмостки из бетона М-150	м3	15,680
23	укладка металл сетки в бетонном покрытии	100м2	1,570
24	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ	100м2	7,2

Составил 28.05.2021

Проверил \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по контролю  
за состоянием зданий и сооружений



Н.А. Осадченко

Члены комиссии:



В.Я. Цыстарь

Л.Н. Аврам-Визитиу